

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.4

ประมาณการก่อสร้าง ลมลูกรังเสริมผิวจราจรเชื่อมสายสำนักพุทธา หมู่ที่ 1 -บ้านหนองบัว หมู่ที่ 13  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี แบบเลขที่ - รายการที่ -  
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง กอง - กรม -  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร ลมลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตรพร้อมบดอัดแน่น  
 (95% Standard Proctor Density) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น3) Ø 0.40 เมตร จำนวน 1 จุด 5 ท่อน  
 รวม 5 ท่อน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องกำหนดและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ประมาณการโดย นายพิเชษฐ ลีгимฮุย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	8,400	8.62	72,408.00	-	-	72,408.00	
2	งานผิวจราจร								
	2.1 ชนิด ลูกรัง หนา 0.15 ม.	ลบม.(แน่น)	1,200	192.50	231,000.00	-	-	231,000.00	
3	งานวางท่อระบายน้ำ								
	3.1 ท่อคสล.(มอก.ชั้น3) Ø 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	5	344.86	1,724.30	-	-	1,724.30	
	รวมค่างานต้นทุน							305,132.30	

ผู้ประมาณราคา




(นายพิเชษฐ ลีгимฮุย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

ส.อ.



(สมปอง แป้นโพธิ์กลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

อนุมัติ



(นายวินัย ชั่งสวย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง