

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4

ประมาณการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายปากช่อง-หนองบัว-เขาประทับช้าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี แบบเลขที่ - รายการที่ -
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง กอง - กรม -
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 200 เมตร ชั้นพื้นทางหินคลุกหนา 0.10 เมตร ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ประมาณการโดย นายพิเชษฐ ลีгимฮุย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานรื้อผิวทางเดิม ขนทิ้ง(ผิวทางAC)	ตร.ม.	1,000	0.00	-	8.90	8,900.00	8,900.00	
2	งานชั้นรองพื้นทาง								
	2.1 ชนิดหินคลุก	ลบ.ม.(แน่น)	124	379.00	46,996.00	-	-	46,996.00	
3	งานลาดยางไพรม์โค้ท	ตร.ม.	1,200	23.00	27,600.00	-	-	27,600.00	
4	งานผิวทาง								
	4.1 ชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม.								
	4.1.1 บดอัดผิวไพรม์โค้ท	ตร.ม.	1,000	236.00	236,000.00	-	-	236,000.00	
5	งานเครื่องหมายจราจร								
	5.1 งานทาสีเครื่องหมายบนผิวทางสีเทอร์โมพลาสติก								
	5.1.1 ชนิดสีขาวกว้าง 0.10 เมตร	ตร.ม.	40	286.00	11,440.00	-	-	11,440.00	
	5.1.2 ชนิดสีเหลืองกว้าง 0.10 เมตร	ตร.ม.	5	286.00	1,430.00	-	-	1,430.00	
	รวมค่างานต้นทุน							332,366.00	


ผู้ประมาณราคา


 (นายพิเชษฐ ลีгимฮุย)

ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ

ส.อ.


 (สมปอง เป้นโพธิ์กลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

อนุมัติ


 (นายวินัย เชิงสวย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง