

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4

ประมาณการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองแก
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี แบบเลขที่ - รายการที่ -
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง กอง - กรม -
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 250 เมตร ชั้นพื้นทางหินคลุกหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ประมาณการโดย นายพิเชษฐ ลีгимฮุย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,050	8.62	9,051.00	-	-	9,051.00	
2	งานชั้นรองพื้นทาง								
	2.1 ชนิดหินคลุก	ลบ.ม.(แฉ่ง)	157.5	379.00	59,692.50	-	-	59,692.50	
3	งานลาดยางไพร่มีโค้ท	ตร.ม.	1,000	23.00	23,000.00	-	-	23,000.00	
4	งานผิวทาง								
	4.1 ชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม.								
	4.1.1 บดอัดผิวไพร่มีโค้ท	ตร.ม.	1,000	236.00	236,000.00	-	-	236,000.00	
	รวมค่างานต้นทุน							327,743.50	

ผู้ประมาณราคา

(นายพิเชษฐ ลีгимฮุย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

ส.อ.

(สมปอง แป้นโพธิ์กลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

อนุมัติ

(นายวินัย แซ่สว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง