

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4

ประมาณการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายวัดเขามิ่ง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี แบบเลขที่ - รายการที่ -
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง กอง - กรม -
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 160 เมตร ชั้นพื้นทางหินคลุกหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรแอสฟัลต์ติก
 คอนกรีตหนา 0.05 เมตร พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
 และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ประมาณการโดย นายพิเชษฐ ลี้กิมฮุย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	992	8.62	8,551.04	-	-	8,551.04	
2	งานชั้นรองพื้นทาง								
	2.1 ชนิดหินคลุก	ลบ.ม.(แฉับ)	149	379.00	56,471.00	-	-	56,471.00	
3	งานลาดยางไพรึมโค้ท	ตร.ม.	992	23.00	22,816.00	-	-	22,816.00	
4	งานผิวทาง								
	4.1 ชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม.								
	4.1.1 บดอัดผิวไพรึมโค้ท	ตร.ม.	960	236.00	226,560.00	-	-	226,560.00	
5	งานเครื่องหมายจราจร								
	5.1 งานทาสีเครื่องหมายบนผิวทางสี								
	เทอร์โมพลาสติก								
	5.1.1 ชนิดสีขาวกว้าง 0.10 เมตร	ตร.ม.	32	286.00	9,152.00	-	-	9,152.00	
	5.1.2 ชนิดสีเหลืองกว้าง 0.10 เมตร	ตร.ม.	4	286.00	1,144.00	-	-	1,144.00	
	รวมค่างานต้นทุน							324,694.04	

ผู้ประมาณราคา

(นายพิเชษฐ ลี้กิมฮุย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

ส.อ.

(สมปอง แป้นโพธิ์กลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

อนุมัติ

(นายวินัย เข็งสวย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง