ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4

ประมาณการก่อสร้าง ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี แบบเลขที่ - รายการที่ -

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง กอง - กรม -

ปริมาณงาน ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตรตามแบบองค์การบริหารส่วตำบลปากช่องกำหนด และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ประมาณการโดย นายพิเชษฐ ลี้กิมฮุย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
1	งานถมดิน								
	- ลงลูกรังปรับพื้น	ลบ.ม.	100.00	192.50	19,250.00	-	-	19,250.00	
2	งานโครงสร้าง คสล.								
	- ขุดดินฐานราก	ลบ.ม.	12.00	100.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	5.00	456.00	2,280.00	-	-	2,280.00	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	2.00	1,450.00	2,900.00	-	-	2,900.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	ลบ.ม.	16.00	1,650.00	26,400.00	-	-	26,400.00	
	- ไม้แบบ	ตร.ม.	91.40	130.00	11,882.00	103.00	9,414.20	21,296.20	
	- เหล็ก SR 24 Ø 6 มม.	ตัน	0.589	20,760.00	12,227.64	2,681.00	1,579.11	13,806.75	
	- เหล็ก SR 24 Ø 12 มม.	ตัน	0.730	17,889.72	13,059.50	2,681.00	1,957.13	15,016.63	
	- เหล็ก SR 24 Ø 15 มม.	ตัน	0.939	23,575.70	22,137.58	2,681.00	2,517.46	24,655.04	
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	20.00	25.00	500.00	-	-	500.00	
	- ตะปู	กก.	23.00	26.00	598.00	-	-	598.00	
3	งานหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.50x1.20 ม.สีแดง	แผ่น	400.00	64.00	25,600.00	-	-	25,600.00	
	- ครอบสันหลังคา	แผ่น	40.00	41.00	1,640.00	-	-	1,640.00	
	- ท่อเหล็กกลมดำขนาด Ø 2 นิ้ว หนา 3 มม.	ท่อน	18.00	600.00	10,800.00	-	-	10,800.00	
	- ท่อเหล็กกลมดำขนาด Ø1 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม	ท่อน	28.00	480.00	13,440.00	-	-	13,440.00	
	- เหล็ก C 150x50x20x3.2 มม.	ท่อน	36.00	731.50	26,334.00	-	-	26,334.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	ม.	56.00	105.00	5,880.00	-	-	5,880.00	
	- ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	ม.	56.00	95.00	5,320.00	-	-	5,320.00	
	- แผ่นกันนก	แผ่น	60.00	20.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา	เหมารวม	1.00	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	- ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงหลังคา พร้อมมุงกระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	180.00	-	-	195.00	35,100.00	35,100.00	